

12 Desember 2022

Nomor : 042/RSMU/IPSR/S/XII/2022  
Lampiran : 2  
Perihal : Pengembalian fungsi pagar ex.ATM

Yth. **GM Umum & SDM Rumah Sakit Mata Undaan**  
Surabaya

Dengan hormat,


Menindaklanjuti instruksi dari Ketua P4MU dan sebagai tindak lanjut telah selesainya relokasi mesin ATM ke ATM Center di Rumah Sakit Mata Undaan maka dengan ini kami mengajukan rincian biaya dan anggaran untuk pekerjaan-pekerjaan berikut:

1. Pembongkaran bangunan ATM
2. Pembangunan pagar sesuai dengan desain pagar eksisting

Pekerjaan pembongkaran bangunan ATM dan pembangunan pagar jika disetujui direncanakan akan mulai dikerjakan setelah kegiatan Akreditasi dan membutuhkan waktu sekitar +/- 1 bulan. Pembuatan variasi besi cor membutuhkan waktu sekitar 2 bulan dan sementara akan mengambil dari pagar belakang untuk nantinya akan dipasang jika variasi besi pesanan sudah selesai dibuat.

Rincian biaya yang kami lampirkan adalah berdasarkan harga dari pihak ketiga dan setelah negosiasi. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Sudarto  
Manajer PSP RS. Mata Undaan Surabaya



Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E [info@rsmataundaan.co.id](mailto:info@rsmataundaan.co.id)

 Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

 [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)

[rsmataundaan.co.id](http://rsmataundaan.co.id)

**ANGGARAN BIAYA**

PROYEK : PERBAIKAN PAGAR DEPAN  
LOKASI : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
TAHUN : 2022

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
<b>I</b>	<b>Pekerjaan persiapan</b>				
1.	Penutup proyek pakai terpal rangka galvalum	m2	73.60	90,000.00	6,624,000.00
2.	Bongkar pintu dan dinding kaca	ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
3.	Bongkar beton bertulang	m2	81.84	95,000.00	7,774,800.00
4.	Bongkar dinding bata	m2	83.85	60,000.00	5,031,000.00
<b>II</b>	<b>Pekerjaan Beton</b>				
1.	Cor kolom pagar 20 cm x 20 cm	ml	2.15	160,000.00	344,000.00
2.	Cor kolom praktis	ml	10.00	125,000.00	1,250,000.00
3.	Cor ring	ml	9.40	125,000.00	1,175,000.00
4.	Cor bingkai	ml	16.00	45,000.00	720,000.00
<b>III</b>	<b>Pekerjaan Pasangan</b>				
1.	Pasangan bata merah	m2	29.50	125,000.00	3,687,500.00
2.	Pasang batu sisir	m2	4.92	260,000.00	1,279,200.00
3.	Pasang besi ornamen dari plat besi t=0,8 cm	bh	4.00	1,800,000.00	7,200,000.00
<b>IV</b>	<b>Pekerjaan Plester dan Ac</b>				
1.	Pekerjaan plesteran dan acian	m2	58.08	125,000.00	7,260,000.00
2.	Benangan mainan dan sudut	ml	173.00	17,500.00	3,027,500.00
<b>V</b>	<b>Pekerjaan Pengecatan</b>				
1.	Cat dinding luar	m2	92.00	65,000.00	5,980,000.00
2.	Cat Coating batu sisir	m2	4.92	90,000.00	442,800.00
<b>IV</b>	<b>Pekerjaan lain-lain</b>				
1.	Buangan sampah proyek (gragal dan lain-lain)	ls	1.00	4,500,000.00	4,500,000.00
<b>TOTAL HARGA</b>					<b>49,671,800.00</b>
<b>DIBULATKAN</b>					<b>49,670,000.00</b>

Surabaya, 05 desember 2022

**RUSDI**  
Hp. 082131152309



## ANGGARAN BIAYA

PROYEK : PERBAIKAN PAGAR DEPAN  
LOKASI : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
TAHUN : 2022

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	<b>Pekerjaan persiapan</b>				
1.	Penutup proyek pakai terpal rangka galvalum	m2	73.60	90,000.00	6,624,000.00
2.	Bongkar pintu dan dinding kaca	ls	1.00	3,000,000.00	3,000,000.00
3.	Bongkar beton bertulang	m2	81.84	95,000.00	7,774,800.00
4.	Bongkar dinding bata	m2	83.85	60,000.00	5,031,000.00
II	<b>Pekerjaan Beton</b>				
1.	Cor kolom pagar 20 cm x 20 cm	ml	2.15	160,000.00	344,000.00
2.	Cor kolom praktis	ml	10.00	125,000.00	1,250,000.00
3.	Cor ring	ml	9.40	125,000.00	1,175,000.00
4.	Cor bingkai	ml	16.00	45,000.00	720,000.00
III	<b>Pekerjaan Pasangan</b>				
1.	Pasangan bata merah	m2	29.50	125,000.00	3,687,500.00
2.	Pasang batu sisir	m2	4.92	260,000.00	1,279,200.00
3.	Pasang besi ornamen dari cetakan besi cor	bh	4.00	1,100,000.00	4,400,000.00
IV	<b>Pekerjaan Plester dan Aci</b>				
1.	Pekerjaan plesteran dan acian	m2	58.08	125,000.00	7,260,000.00
2.	Benangan mainan dan sudut	ml	173.00	17,500.00	3,027,500.00
V	<b>Pekerjaan Pengecatan</b>				
1.	Cat dinding luar	m2	92.00	65,000.00	5,980,000.00
2.	Cat Coating batu sisir	m2	4.92	90,000.00	442,800.00
IV	<b>Pekerjaan lain-lain</b>				
1.	Buangan sampah proyek (gragal dan lain-lain)	ls	1.00	4,500,000.00	4,500,000.00
<b>TOTAL HARGA</b>					<b>46,871,800.00</b>
<b>DIBULATKAN</b>					<b>46,870,000.00</b>

Rekomendasi dgn besi cor agar sama dengan pagar diseting.

Surabaya, 05 desember 2022

**RUSDI**  
Hp. 082131152309