

Surabaya, 25 Juli 2023

Nomor : 015/RSMU/PSP/VII/2023  
Lampiran : 2  
Perihal : Perbaikan dak tandon lantai 6 GMS.

**Yth. GM Umum & HRD RS.Mata Undaan**  
Surabaya

Dengan hormat,

Berdasarkan hasil pengecekan kondisi terbaru finishing dak lantai 7 pada 12 Juli 2021 dan kerusakan tersebut sudah diprediksikan saat serah terima proyek dan masuk rencana perbaikan bangunan GMS secara bertahap.


Dengan pertimbangan kejadian kebocoran R.Server Cadangan akibat dak lantai 7 tidak rata, retak dan mengelupas (sudah dilakukan perbaikan sementara) maka dak lantai 7 harus dilakukan grouting dan waterproofing setelah sebelumnya acian yang rusak dikelupas dan di level ulang untuk kelancaran aliran air hujan dan untuk ketahanan jangka panjang.

Perbaikan dak lantai 7 ini adalah tahapan perbaikan dak terakhir untuk Gedung GMS setelah pada tahun sebelumnya dilakukan perbaikan dengan metode yang sama yaitu Dak tandon dan tiga dak lainnya.

Besaran biaya yang kami lampirkan adalah berdasarkan penawaran dari vendor yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut, waktu pengerjaan akan disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan lapangan dan diharapkan segera dapat dikerjakan sebelum musim penghujan.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Sudarto  
Manager Pemeliharaan Sarana Prasarana

Kondisi eksisting



Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E [info@rsmataundaan.co.id](mailto:info@rsmataundaan.co.id)

 Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

@ [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)

[rsmataundaan.co.id](http://rsmataundaan.co.id)



Undaan Kulon 19  
Surabaya 60274, Indonesia

T +6231 5343 806, 5319 619  
F +6231 531 7503  
E [info@rsmataundaan.co.id](mailto:info@rsmataundaan.co.id)

 Rumah Sakit Mata  
Undaan Surabaya

 [rs.mataundaan](https://www.instagram.com/rs.mataundaan)  
[rsmataundaan.co.id](http://rsmataundaan.co.id)

**ANGGARAN BIAYA**

PROYEK : PEKERJAAN GROUTING DAK LT. 7 atas lift  
LOKASI : RUMAH SAKIT MATA UNDAAN  
TAHUN : 2023

No.	Uraian Pekerjaan	Sat.	Volume	Harga Satuan	Jumlah Harga
I	<b>Pekerjaan Persiapan</b>				
1.	Pembersihan dan Perataan lokasi	m2	275.75	15,000.00	4,136,250.00
II	<b>Pekerjaan Finishing</b>				
1.	Groting dak dengan Aquaproof 3 lapis	m2	275.75	190,000.00	52,392,500.00
<b>TOTAL HARGA</b>					<b>56,528,750.00</b>
<b>DIBULATKAN</b>					<b>56,500,000.00</b>

Surabaya, 15 Juli 2023

**RUSDI**

Hp. 082131152309